

Projekt: Győr, Városház tér 3. sz. alatti épület energetikai fejlesztése

Cím: 9021 Győr, Városház tér 3.

Pótmunka költségvetés főösszesítő
Belső udvari térburkolat mennyiségi változás

Ssz.:	Leírás	Anyag összesen	Munka összesen
1	Eredeti mennyiség szerinti költségvetés	2 641 943 Ft	3 002 287 Ft
2	Új mennyiség szerinti költségvetés	3 042 509 Ft	4 015 859 Ft

Különbözet nettó:	400 566 Ft	1 013 572 Ft
Különbözet mindösszesen nettó:	1 414 138 Ft	
ÁFA: 27%	381 817 Ft	
Különbözet mindösszesen bruttó:	1 795 955 Ft	

Kelt.: 2023.06.14

Szerződött költség

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.
6	21-004- 5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	45
7	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 95%	4,5
13	21-004- 4.1.4- 0110811	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KÖKA, Iszkaszentgyörgy	52
14	21-004- 4.1.4- 0133663	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Osztályozott homok, OH 0/4, KÖKA, Szombathely	5,2
<hr/> Irtás, föld és sziklamunka összesen: <hr/>			
2	62-003- 51.2- 0610961	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben LEIER Piazza 10x10x6 cm, szürke , Cikkszám: HUTKL2853	171
3	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	138

4	23-003-3- 0222210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	8
5	62-011- 23.1.1.1.2- 0214086	Természetes kőből készült út- és térburkolatok befejező fugázása (fugázás utáni felesleg letisztítása) cementbázisú vízzáró habarccsal, bármilyen közlekedésnek kitett felületeken, nagy kopásállóságú, fagy- és olvasztósó álló kivitelben, 60 mm fugamélységgel, 10 mm-es fugaszélességgel, 10x10 cm-es burkolókövek esetén Remmers Pflasterfugenmörtel 1K térkő fugázó, szürke vagy homok színben, gyalogos forgalomra, 1205	0,85

Térburkolat készítése összesen:

Összesen nettó:

Mindösszesen nettó:

vetés

Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
m2	882 Ft	4 078 Ft	39 690 Ft	183 510 Ft
m3	0 Ft	1 516 Ft	0 Ft	6 822 Ft
m3	13 407 Ft	7 806 Ft	697 164 Ft	405 912 Ft
m3	11 470 Ft	3 312 Ft	59 644 Ft	17 222 Ft
			796 498 Ft	613 466 Ft
m2	4 739 Ft	6 888 Ft	810 369 Ft	1 177 848 Ft
fm	4 739 Ft	6 888 Ft	653 982 Ft	950 544 Ft

m3	33 288 Ft	16 943 Ft	266 304 Ft	135 544 Ft
----	-----------	-----------	------------	------------

m3	135 047 Ft	146 924 Ft	114 790 Ft	124 885 Ft
----	------------	------------	------------	------------

	1 845 445 Ft	2 388 821 Ft
--	---------------------	---------------------

	2 641 943 Ft	3 002 287 Ft
--	---------------------	---------------------

	5 644 230 Ft
--	---------------------

Új igény szerinti mennyiségekkel

Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
268 m2	882 Ft	4 078 Ft	236 376 Ft	1 092 904 Ft
26,8 m3	0 Ft	1 516 Ft	0 Ft	40 629 Ft
77,59 m3	13 407 Ft	7 806 Ft	1 040 249 Ft	605 668 Ft
7,759 m3	11 470 Ft	3 312 Ft	88 996 Ft	25 698 Ft
			1 365 621 Ft	1 764 898 Ft
221 m2	4 739 Ft	6 888 Ft	1 047 319 Ft	1 522 248 Ft
72 fm	4 739 Ft	6 888 Ft	341 208 Ft	495 936 Ft

4,2 m3

33 288 Ft

16 943 Ft

139 810 Ft

71 161 Ft

1,1 m3

135 047 Ft

146 924 Ft

148 552 Ft

161 616 Ft

1 676 888 Ft 2 250 961 Ft

3 042 509 Ft 4 015 859 Ft

7 058 368 Ft
